

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji dzwonnicy w Krzyżanowicach					
1 Roboty budowlane i renowacyjne strefa przyziemia, parteru					
1	KNR 19-01	Ręczne skucie wszystkich tynków zewnętrznych na poziomie ścian przyziemia	m ²		
d.1	0703-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.1	0308-04	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 4-01	Przemurów ciągle pęknieć o głęb. 1 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0307-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	kalk. własna	Wykucie bruzd o szerokości do 2,5 cm w ścianach-podłoże z kamienia	m		
d.1		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	kalk. własna	Dostawa i montaż prętów Helibar lub innych o równoważnych parametrach technicznych	m		
d.1		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 2.5 cm	m		
d.1	0902-01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 0-26	Impregnacja elewacji-biobójcza	m ²		
d.1	0640-06	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNR 0-26	Wzmocnienie osypującego się podłoża, wzmocnienie gruntem krzemianowym	m ²		
d.1	0640-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNR 0-26	Obzutka na max 50% powierzchni, półkryjąca nakładana ręcznie	m ²		
d.1	0641-03	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
11	KNR 0-26	Renowacyjna wyrównująca zaprawa tynkarska zatarta na ostro	m ²		
d.1	0642-03	Krotność = 3 100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
12	KNR 0-26	Renowacyjna zaprawa tynkarska	m ²		
d.1	0642-03	Krotność = 2 100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
13	KNR 0-26	Gzyms nad przyziemem zaprawa sztukatorska gruboziarnista, gzyms szerokości 33 cm, wystający po za lico ściany 6 cm	m ²		
d.1	0642-03	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
14	kalk. własna	Demontaż (zabezpieczenie) i montaż rur spustowych (w stanie dobrym)	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02	Oslony okien z żaluzjami, luksfer, drzwi, folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 0-26	Gruntowanie ścian przyziemia elewacji przed malowaniem	m ²		
d.1	0640-02	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
17	KNR 0-25	Malowanie pędzlem lub wałkiem ścian elewacji farbą silikonową	m ²		
d.1	0202-01	Krotność = 2 100	m ²	100.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	100.000
18	TZKNBK d.1 XXIII 0105-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z blachy cynkowej	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2 Roboty budowlane, renowacyjne elewacji, poziom I piętra (nad gzymsem przyziemia)					
19	KNR 0-26 d.2 0642-03	Wzmocnienie powierzchni elewacji preparatem gruntującym	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
20	KNR 0-26 d.2 0642-03	Tynk renowacyjny Krotność = 2	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
21	KNR 0-26 d.2 0640-02	Gruntowanie pod malowanie Krotność = 2	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
22	KNR 0-25 d.2 0202-01	Malowanie ścian elewacyjnych farbą silikonową Krotność = 2	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
23	TZKNBK d.2 XXIII 0105-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z blachy cynkowej	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3 Roboty budowlane, renowacyjne elewacji, poziom II piętra					
24	KNR 19-01 d.3 0703-01	Skucie tynków poziom II piętra, strona południowa	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 4-01 d.3 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 0-26 d.3 0640-06	Impregnacja elewacji - biobójcza	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
27	KNR 0-26 d.3 0640-01	Wzmocnienie osypującego się podłoża, wzmocnienie gruntem krzemiano- wym	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
28	KNR 0-26 d.3 0641-03	Obrzutka do 50% powierzchni krycia	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
29	KNR 0-26 d.3 0642-03	Renowacyjna wyrównująca zaprawa zatarta na ostro Krotność = 3	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
30	KNR 0-26 d.3 0642-03	Renowacyjna zaprawa tynkarska Krotność = 2	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
31	KNR 0-26 d.3 0642-03	Gzyms wieńczący	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
32	KNR 0-26 d.3 0640-02	Gruntowanie ścian elewacji poziom II piętra	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
33	KNR 0-25 d.3 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem ścian elewacji Krotność = 2	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
4 Roboty przy zagospodarowaniu terenu					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01	Opaska betonowa wokół dzwonnicy - rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
d.4	0212-01		m ³	3.000	
		3.0			
				RAZEM	3.000
35	KNR 2-31	Podbudowa z pospółki gr. 10 cm z profilowanym spadkiem	m ²		
d.4	0114-01		m ²	15.000	
		15.00			
				RAZEM	15.000
36	kalk. własna	Agrowłóknina	m ²		
d.4			m ²	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
37	KNR 2-31	Kamień naturalny gruby, gr 5 cm (granit)	m ²		
d.4	0114-03		m ²	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
38	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.4	0403-01		m	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000